FUTWALL

Estructura:

Estructura de acero galvanizado con pretratamiento de fosfato, posteriormente tratamiento Anti-Grasa, y lacado al horno a 200ºC con pintura termo-fundible de 2 capas. Color: **RAL A determinar**

Estructura compuesta por:

8 marcos con perfil 60x40x2 mm y malla 50x50x4mm. y vidrio Dimensiones: 3.000x2.000mm.

18 marcos con perfil 60x40x2 mm para vidrios Dimensiones: 3.000x2.000mm.

28 marcos superiores con perfil 60x40x2 mm y malla 50x50x4mm. Dimensiones: 2.000x1.000mm.

4 marcos con perfil 60x40x2 mm para acceso a pista. Dimensiones: 3.000x2.000mm. con 1 acceso y dos hojas fabricadas en perfilería de acero galvanizado lacado de 1000x1000mm con pestillo

24 pilares con perfil 80x80x2 mm de 3mt de altura

8 pilares de esquina con perfil 80x40x2 mm para soporte de marcos. Longitud: 2.850mm.

4 embellecedores esquina grabados

2 porterías superiores de 2000x1000 con bandeja de recogida.

2 porterías inferiores de 2000x1000 sin bandeja de recogida.

Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54
www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001

FUTWALL

Postes de iluminación:
4 postes de iluminación RECTOS fabricados en perfil de acero galvanizado de 80x80x2 mm, de 6 metros de altura, para soportar los proyectores LED, adosados a la estructura, y lacados con el color de la estructura de la pista.

Tornillería y anclajes:
Para las placas de anclaje se utilizan pernos HILTI mod. HUS métrica 8X80 autorroscantes, para la estructura tornillería de acero cincado 8x100 y 8x60mm. Para los ángulos de sujeción de vidrios incluye tornillería autotaladrante de cabeza cónica.

Vidrios:
16 Ud. De vidrios templados de seguridad de 10 mm de espesor con taladros avellanados de 3000x2000, fabricación española cumpliendo con la normativa UNE-EN-12150-1.
10 Ud. De vidrios templados de seguridad inferiores de 10 mm de espesor con taladros avellanados de 2000x1000, fabricación española cumpliendo con la normativa UNE-EN-12150-1.
Incluye juntas de neopreno 40x4 mm para evitar contacto directo con la estructura metálica. Incluye 1 vidrio extra de cada medida.

Césped artificial:
CESPED FUTBOL: SUMIGRAM OLYMPICS Cesped RS
ARENA: Arena de sílice de granulometría controlada 7-9 kg/m2
NO necesario el lastrado con caucho SBR, inserción de líneas de juego de 10cm.

Proyectores led:
Suministro de 8 ud LED Vtac by samsung 200w IP65 y 80 m cable eléctrico 3x2.5 mm. 5 años de garantía.
** Nota importante: Todo el cableado de la pista va instalado por el interior de la estructura. No incluye la realización de las conexiones a la corriente general.

Red de protección superior:
Redes para-balones superior a 4 mt. de altura de 20x10mt, malla 10x10mm a 4 m de altura, incluso cables, tensores y elementos de sujeción.